

COMUNA CORBU  
INTRARE 3900  
IESIRE Achizitie  
Ziua 09 Luna 02 Anul 2014



Autoritatea Contractantă: **COMUNA CORBU**

## CAIET DE SARCINI

Obiect : Întreținere suprastructură pod peste râul Bistricioara în comuna Corbu –  
Județul Harghita

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului și constituie ansamblul cerințelor tehnice pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Obiectivul urmărit : Refacerea părții de suprastructură carosabilă a unui pod din lemn situat în teritoriul administrativ al comunei Corbu, pe râul Bistricioara, prin înlocuirea elementelor de structură constructivă având următoarele caracteristici tehnice:

Lungime : 14 ml

Lățime: 5 ml

Adâncime : 2 ml

Secțiune interioară : 20 mp

Înălțimea de liberă surgere : 0,75 m.

Realizarea lucrării se va face cu respectarea următoarelor condiții obligatorii :

Partea de material lemnos necesar pentru realizarea lucrării se va pune la dispoziție de către Primăria Corbu, în cantitate de 45 mc. lemn rotund de lucru, nedebitat din care în urma debitării cantitățile necesare calculate de proiectant astfel :

Grinzi rotunde cu diametrul de 35 x 35 cm. : 14 buc de o lungime de 14 ml

Podina de rezistență : 15 x 15 cm: 87 buc de o lungime de 5 ml

15 x 15 cm : 7 buc de o lungime de 7 ml

Parapet: stâlpi - 12 x 12 cm : 12 buc. de o înălțime de 1,20 ml

Grinzi orizontale – 12 x 12 cm : 28 buc. de o lungime de 2 ml

Contrafise – 12 x 12 cm : 14 buc. de o lungime de 1 ml

Podină de uzură : dulap de 5 cm grosime: 4,80 x 14,00 = 67,2 mp

Grindă apără roată : 15 x 15 cm: 2 buc de o lungime de 14 ml

Ofertantul va prelua materialul lemnos de la Primăria Corbu, din platforma primăriei „LENIA-BARASAU” va asigura transportul și debitatul materialului lemnos, continuând toate specificațiile și elementele tehnice necesare realizării obiectivului.

Manopera pentru realizarea obiectivului (demontarea celui vechi și montarea celui nou) nu va depăși conform proiectului suma de 7000 lei

De asemenea din cantitatea totală de 19 mc. reprezintă grinzi care nu necesită debitare, iar pentru diferența de lemn s-a considerat că manopera pentru debitare să nu depășească 2000 lei.

Transportul cantităților de lemn necesare în proiect se va face contra unei sume de 2000 lei.

Pretul total pentru realizarea acestui obiectiv va fi 11000 lei pret fără TVA.

Ofertantul va asigura resursele tehnice și umane necesare.

Cerințele din prezentul caiet de sarcini reprezintă cerințe minimale.

**NOTA:**La elaborarea ofertelor se va ține cont în mod obligatoriu de respectarea reglementărilor referitoare din domeniul social, de mediu, condițiilor de muncă și protecția muncii, și prevenirea și stingerea incendiilor care sunt în vigoare.

**Alte cerințe :**

Ofertantul să fie înregistrat legal .

Ofertantul trebuie să aibă drept de practică a activității profesionale pentru realizarea lucrărilor din domeniul supus procedurii.

Ofertantul să poată asigura din punct de vedere financiar realizarea lucrărilor.

Ofertantul să poată asigura din punct de vedere tehnic realizarea obiectului procedurii.

Corbu,29.08.2017

Întocmit

Spaciu Sebastian

